

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：义乌市中心医院空调冷媒水系统管道保温层改造

-四楼手术室楼上技术夹层

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称]				45421.2	6571.09				
1	031208002001	管道绝热	1.名称：冷媒水系统管道管道保温 2.绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3.绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4.管道外径：DN50mm以下 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	4.03	2291.42	9234.42	1788.47			
2	031208002002	管道绝热	1.名称：冷媒水系统管道管道保温 2.绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3.绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4.管道外径：DN80mm以下 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	3.39	2093.08	7095.54	1101.58			
本页小计						16330	2890.05				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：义乌市中心医院空调冷媒水系统管道保温层改造

-四楼手术室楼上技术夹层

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031208002003	管道绝热	1. 名称：冷媒水系统管道管道保温 2. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4. 管道外径：DN125mm以下 5. 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	8.18	2009.74	16439.7	2293.75			
4	031208002004	管道绝热	1. 名称：冷媒水系统管道管道保温 2. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4. 管道外径：DN200mm以下 5. 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	4.95	2140.73	10596.6	1387.29			
5	03B001	原有管道保温拆除	1. 原有管道保温拆除，并外运	m3	20.55	100	2055				
本页小计							29091.3	3681.04			
合 计							45421.2	6571.09			

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：五洲医院住院部
 煤水系统管道保温层改造-四楼手术室楼上技术夹层

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称]				1352.3	328.55				
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	1352.3	1352.3	328.55			
本页小计						1352.3	328.55				
合 计						1352.3	328.55				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：义乌市中心医院空调冷媒水系统管道保温层改造

-四楼病理科楼上夹层

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称]				60230.8	7912.93				
1	031208002005	管道绝热	1.名称：冷媒水系统管道管道保温 2.绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3.绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4.管道外径：DN50mm以下 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	2.56	2291.42	5866.04	1136.1			
2	031208002006	管道绝热	1.名称：冷媒水系统管道管道保温 2.绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3.绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4.管道外径：DN80mm以下 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	2.56	2093.08	5358.28	831.87			
本页小计						11224.3	1967.97				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：义乌市中心医院空调冷媒水系统管道保温层改造

-四楼病理科楼上夹层

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031208002007	管道绝热	1. 名称：冷媒水系统管道管道保温 2. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4. 管道外径：DN125mm以下 5. 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	9.23	2009.74	18549.9	2588.18			
4	031208002008	管道绝热	1. 名称：冷媒水系统管道管道保温 2. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4. 管道外径：DN200mm以下 5. 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	5.13	2140.73	10981.9	1437.73			
本页小计							29531.8	4025.91			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：义乌市中心医院空调冷媒水系统管道保温层改造
-四楼病理科楼上夹层

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031208002009	管道绝热	1. 名称：冷媒水系统管道管道保温 2. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 3. 绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 4. 管道外径：DN300mm以下 5. 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）	m3	8.1	2063.78	16716.6	1919.05			
6	03B002	原有管道保温拆除	1. 原有管道保温拆除，并外运	m3	27.58	100	2758				
本页小计							19474.6	1919.05			
合 计							60230.8	7912.93			

